

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

A/A	ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	Τ.Μ	A/A Τιμολογ.	Άρθρο Αναθ/σης	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝ.	ΔΑΠΑΝΗ
ΟΜΑΔΑ Α: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ							
1	Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες -ημιβραχώδες	m3	A-2	ΟΔΟ-1123Α	170,00	1,00	170,00
2	Δάνεια θραυστών επίλεκτων υλικών λατομείου Κατηγ. Ε4	m3	A-18.3	ΟΔΟ-1510	40,00	7,00	280,00
ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Α							450,00
ΟΜΑΔΑ Β: ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ - ΟΠΛΙΣΜΟΙ - ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ-ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ							
3	Κατασκευή ρείθρων, τραπεζοειδών τάφρων, στρώσεων προστασίας στεγάνωσης γεφυρών κλπ με σκυρόδεμα C16/20	m3	B-29.3.1	ΟΔΟ-2532	2,50	94,20	235,50
4	Χαλύβδινο δομικό πλέγμα B500C εκτός υπογείων έργων	Kgr	B-30.3	ΥΔΡ-7018	60,00	1,15	69,00
5	Βάση οδοστρωσίας μεταβλητού πάχους	m3	Γ-2.1	ΟΔΟ-3211.Β	225,00	12,00	2.700,00
6	Ασφαλτική προεπάλειψη	m ²	Δ-3	ΟΔΟ-4110	2.500,00	1,20	3.000,00
7	Ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη	m ²	Δ-4	ΟΔΟ-4120	2.100,00	0,45	945,00
8	Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας συμπτυκνωμένου πάχους 0,05 m με χρήση κοινής ασφάλτου	m ²	Δ-8.1	ΟΔΟ-4521.Β2	4.600,00	8,00	36.800,00
ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Β							43.749,50
ΣΥΝΟΛΟ							44.199,50
ΓΕ & ΟΕ 18%							7.955,91
ΑΘΡΟΙΣΜΑ 1							52.155,41
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 15%							7.823,31
ΑΘΡΟΙΣΜΑ 2							59.978,72
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ							21,28
ΑΘΡΟΙΣΜΑ 2							60.000,00
ΔΑΠΑΝΗ ΦΠΑ 24%							14.400,00
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ							74.400,00

Αργαλαστή / / 2018
ο Συντάξας

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΙΑΤΡΙΔΗΣ
ΜΗΧ/ΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ

ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΠΟΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ