

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ  
ΔΗΜΟΣ ΝΟΤΙΟΥ ΠΗΛΙΟΥ  
ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ  
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΑΡΙΘΜ. ΜΕΛΕΤ. 84 /2018

ΕΡΓΟ: Αποκατάσταση κατεστραμμένου  
οδικού δικτύου ΔΕ Σηπιάδος  
λόγω θεομηνίας

Προϋπολογισμός:

74.400,00 Ευρώ

Κ.Α. Προϋπολογισμού:

30-7323.082

## **ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΛΕΤΗΣ**

1. Τεχνική Περιγραφή του Προτεινόμενου Έργου
2. Αναλυτική Προμέτρηση Εργασιών
3. Τιμολόγιο Μελέτης
4. Προϋπολογισμός Μελέτης
5. Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ	ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 84/2018
ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ	ΕΡΓΟ: Αποκατάσταση κατεστραμμένου οδικού δικτύου ΔΕ Σηπιάδος λόγω θεομηνίας
ΔΗΜΟΣ ΝΟΤΙΟΥ ΠΗΛΙΟΥ	
ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ	

## ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Η παρούσα μελέτη αφορά την αποκατάσταση της βατότητας του οδικού δικτύου στην Δημοτική Ενότητα Σηπιάδος λόγω των καταστροφών που έγιναν στην πρόσφατη θεομηνία του Φεβρουαρίου 2018.

Ο Δήμος Νοτίου Πηλίου με την την αρ. πρωτ. 46/15-1-2018 απόφαση του Περιφερειάρχη Θεσσαλίας (ΑΔΑ: ΨΗΒΥ7ΛΡ-ΒΕΝ) κηρύχθηκε σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασία [με παρατάσεις αρ.πρωτ. 259/15-3-2018 (ΑΔΑ:ΩΒΤ07ΛΡ-ΔΚΑ), αρ.πρωτ. 432/31-5-2018 (ΑΔΑ:659Ρ7ΛΡ-ΔΡ6) και αρ.πρωτ. 592/07-8-2018 (ΑΔΑ:ΩΛΞΑ7ΛΡ-ΔΑΒ)] για τις Τ.Κ. Αγ. Γεωργίου Νηλείας και Καλών Νερών. Επίσης, με την αρ. πρωτ. 189/5-3-2018 απόφαση του Περιφερειάρχη Θεσσαλίας (ΑΔΑ: Ω7Φ97ΛΡ-Κ96) κηρύχθηκε σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας για όλες τις άλλες τοπικές κοινότητες [με παράταση αρ.πρωτ. 515/29-6-2018 (ΑΔΑ:ΨΨΝ37ΛΡ-ΚΦΤ)].

Θα γίνουν εργασίες τσιμεντόστρωσης των οδών, οι οποίες έχουν ζημιές λόγω της θεομηνίας. Επίσης, θα γίνουν εργασίες ασφαλτοστρώσεων στα σημεία που επλήγησαν από τις έντονες βροχοπτώσεις.

Αναλυτικά, στην Δημοτική ενότητα Σηπιάδος η αποκατάσταση της εσωτερικής οδοποιίας θα γίνει στις περιοχές όπως αναφέρονται παρακάτω:

1. Ασφαλτόστρωση δρόμου προς οικισμό Μικρό
2. Αποκατάσταση στην εσωτερική οδοποιία Μηλίνας
3. Ασφαλτόστρωση της εισόδου του οικισμού Προμυρίου και δρομου στη θέση "Τσικρικά" Προμυρίου

Οι τιμές του τιμολογίου αφορούν πλήρως περαιωμένες εργασίες.

Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται **74.400,00€**, συμπ/νου Φ.Π.Α. 24%.

Αργαλαστή, 26/11/2018

Ο Συντάξας

Ιατρίδης Αλέξανδρος

Μηχανολόγος Μηχανικός Π.Ε.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ	ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 84/2018
ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ	ΕΡΓΟ: Αποκατάσταση κατεστραμμένου οδικού δικτύου ΔΕ Σηπιάδος λόγω θεομηνίας
ΔΗΜΟΣ ΝΟΤΙΟΥ ΠΗΛΙΟΥ	
ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ	

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

### ΑΤ - 1

(Άρθρο Α-2) ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΚΣΚΑΦΕΣ ΣΕ ΕΔΑΦΟΣ ΓΑΙΩΔΕΣ-ΗΜΙΒΡΑΧΩΔΕΣ

≈ 170,00m<sup>3</sup>

### ΑΤ - 2

(Άρθρο Α-18) ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΑΝΕΙΩΝ

≈40,00 m<sup>3</sup>

### ΑΤ - 3

(Άρθρο Β-29) ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ

Τεχνικά έργα για τον δρόμο προς Μικρό: [5,00 x 5,00]\*0,10=2,50 m<sup>3</sup>

### ΑΤ - 4

(Άρθρο Β-30) ΧΑΛΥΒΔΙΝΟΣ ΟΠΛΙΣΜΟΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΩΝ

≈60 Kgr

### ΑΤ - 5

(Άρθρο Γ-2 ) ΒΑΣΗ ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ

(Άρθρο Γ-2.1) Βάση οδοστρωσίας μεταβλητού πάχους

βάση οδοστρωσίας δρόμου προς Μικρό: 500,00x5,00x0,10=250,00m<sup>3</sup>

### ΑΤ - 6

(Άρθρο Δ-3 ) ΑΣΦΑΛΤΙΚΗ ΠΡΟΕΠΑΛΕΙΨΗ

ασφαλτόστρωση δρόμου προς Μικρό: 500,00 x 5,00=2500 m<sup>2</sup>

## ΑΤ - 7

### (Άρθρο Δ-4) ΑΣΦΑΛΤΙΚΗ ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΗ ΕΠΑΛΕΙΨΗ

- ασφαλτόστρωση εσωτερικής οδοποιίας Μηλινας: 900,00 m<sup>2</sup>
- ασφαλτόστρωση εισόδου Προμυριου : 50,00 \* 6,00=300,00 m<sup>2</sup>
- ασφαλτόστρωση δρόμου στη θέση "Τσικρικά" : 300,00 x 3,00=900,00 m<sup>2</sup>

**ΣΥΝΟΛΟ= 2.100,00 m<sup>2</sup>**

## ΑΤ - 8

### (Άρθρο Δ-8) ΑΣΦΑΛΤΙΚΕΣ ΣΤΡΩΣΕΙΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

- ασφαλτόστρωση δρόμου προς Μικρό: 500x5,00=2500,00 m<sup>2</sup>
- ασφαλτόστρωση εσωτερικής οδοποιίας Μηλινας: 900,00 m<sup>2</sup>
- ασφαλτόστρωση εισόδου Προμυριου: 50,00 x 6,00=300,00 m<sup>2</sup>
- και δρόμου στη θέση "Τσικρικά" 300,00 x 3,00=900,00 m<sup>2</sup>

**ΣΥΝΟΛΟ= 4.600,00 m<sup>2</sup>**

Αργαλαστή, 26/11/2018

**Ο Συντάξας**

**Ιατρίδης Αλέξανδρος**

**Μηχανολόγος Μηχανικός Π.Ε.**