

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΟΤΙΟΥ ΠΗΛΙΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΑΡΙΘΜ. ΜΕΛΕΤ. 85 /2018

ΕΡΓΟ: Αποκατάσταση ζημιών και
καταστροφών δημοτικού οδικού
δικτύου ΔΕ Αργαλαστής
λόγω θεομηνίας

Προϋπολογισμός:

74.400,00 Ευρώ

Κ.Α. Προϋπολογισμού:

30.7323-084

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΛΕΤΗΣ

Τίτλος

Περιεχόμενα Μελέτης

Τεχνική Περιγραφή του Προτεινόμενου Έργου

Αναλυτική Προμέτρηση Εργασιών

Τιμολόγιο Μελέτης

Προϋπολογισμός Μελέτης

Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ	ΕΡΓΟ: Αποκατάσταση ζημιών και καταστροφών δημοτικού οδικού δικτύου ΔΕ Αργαλαστής λόγω θεομηνίας
ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ	
ΔΗΜΟΣ ΝΟΤΙΟΥ ΠΗΛΙΟΥ	
ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ	ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 85 /2018

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Η παρούσα μελέτη αφορά την αποκατάσταση της βατότητας του οδικού δικτύου στην Δημοτική Ενότητα Αργαλαστής λόγω των καταστροφών που έγιναν στην πρόσφατη θεομηνία του Φεβρουαρίου 2018.

Ο Δήμος Νοτίου Πηλίου με την αρ. πρωτ. 46/15-1-2018 απόφαση του Περιφερειάρχη Θεσσαλίας (ΑΔΑ: ΨΗΒΥ7ΛΡ-ΒΕΝ) κηρύχθηκε σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασία [με παρατάσεις αρ.πρωτ. 259/15-3-2018 (ΑΔΑ:ΩΒΤ07ΛΡ-ΔΚΑ), αρ.πρωτ. 432/31-5-2018 (ΑΔΑ:659Ρ7ΛΡ-ΔΡ6) και αρ.πρωτ. 592/07-8-2018 (ΑΔΑ:ΩΛΞΑ7ΛΡ-ΔΑΒ)] για τις Τ.Κ. Αγ. Γεωργίου Νηλείας και Καλών Νερών. Επίσης, με την αρ. πρωτ. 189/5-3-2018 απόφαση του Περιφερειάρχη Θεσσαλίας (ΑΔΑ: Ω7Φ97ΛΡ-Κ96) κηρύχθηκε σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας για όλες τις άλλες τοπικές κοινότητες [με παράταση αρ.πρωτ. 515/29-6-2018 (ΑΔΑ:ΨΨΝ37ΛΡ-ΚΦΤ)].

Θα γίνουν εργασίες ασφαλτοστρώσεων στα σημεία που επλήγησαν από τις έντονες βροχοπτώσεις και έχουν ζημιές. Αναλυτικά, στην Δημοτική ενότητα Αργαλαστής η αποκατάσταση της εσωτερικής οδοποιίας θα γίνει στις περιοχές όπως αναφέρονται παρακάτω:

1. Ασφαλτοστρωση δρόμου προς οικισμό Πάλτσης στη θέση "Παπακυρτσέικα"
2. Ασφαλτόστρωση στην εσωτερική οδοποιία στην συνοικία Αγ. Παρασκευή Αργαλαστής
3. Ασφαλτόστρωση στη θέση «παρκινγκ» Αργαλαστής
4. Ασφαλτόστρωση δρόμων στη θέση «Μαζάνη»
5. Ασφαλτόστρωση δρόμων στη θέση «Νεκροταφείο»

Οι τιμές του τιμολογίου αφορούν πλήρως περαιωμένες εργασίες. Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται **74.400,00€**, συμπ/νου Φ.Π.Α. 24% και θα βαρύνει τον Κ.Α. 30-7323.084 του προϋπολογισμού του έτους 2018.

Αργαλαστή, 26/11/2018

Ο Συντάξας

Ιατρίδης Αλέξανδρος

Μηχανολόγος Μηχανικός Π.Ε.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ	ΕΡΓΟ: Αποκατάσταση ζημιών και καταστροφών δημοτικού οδικού δικτύου ΔΕ Αργαλαστής λόγω θεομηνίας
ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ	
ΔΗΜΟΣ ΝΟΤΙΟΥ ΠΗΛΙΟΥ	
ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ	ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 85 /2018

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΑΤ - 1
(Άρθρο Α-2) ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΚΣΚΑΦΕΣ ΣΕ ΕΔΑΦΟΣ ΓΑΙΩΔΕΣ-ΗΜΙΒΡΑΧΩΔΕΣ ≈ 325,00 m³

ΑΤ - 2
(Άρθρο Α-18.3) ΔΑΝΕΙΑ ΘΡΑΥΣΤΩΝ ΕΠΙΛΕΚΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΛΑΤΟΜΕΙΟΥ ΚΑΤ. Ε4 ≈85,00 m³

ΑΤ - 3
(Άρθρο Β-29) ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ

*Τεχνικά έργα: [6,00x5,00]*0,10=3,00 m³*

ΑΤ - 4
(Άρθρο Β-30) ΧΑΛΥΒΔΙΝΟΣ ΟΠΛΙΣΜΟΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΩΝ ≈50 Kgr

ΑΤ - 5
(Άρθρο Γ-2) ΒΑΣΗ ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ
(Άρθρο Γ-2.1) Βάση οδοστρωσίας μεταβλητού πάχους

- βάση οδοστρωσίας στον δρόμο στη θέση "Παπακυρτσέικα" οικισμού Πάλτσης :
 $300,00 \times 3,40 \times 0,10 = 100,00 \text{ m}^3$
- βάση οδοστρωσίας δρόμων στη θέση "Αγ. Παρασκευή" Αργαλαστής :
 $50,00 \times 7,00 \times 0,20 = 70,0 \text{ m}^3$
- βάση οδοστρωσίας στη θέση «παρκινγκ» Αργαλαστής :
 $30,00 \times 25,00 \times 0,10 = 75,00 \text{ m}^3$
σύνολο : ≈ 250,00 m³

ΑΤ - 6
(Άρθρο Δ-3) ΑΣΦΑΛΤΙΚΗ ΠΡΟΕΠΑΛΕΙΨΗ

- ασφαλτόστρωση στον δρόμο στη θέση "Παπακυρτσέικα" οικισμού Πάλτσης:
 $300,00 \times 3,40 = 1.020,00 \text{ m}^2$
- ασφαλτόστρωση στη θέση «παρκινγκ» Αργαλαστής :
 $30,00 \times 25,00 = 750,00 \text{ m}^2$
σύνολο : 1.770,00m²

ΑΤ - 7

(Άρθρο Δ-4) ΑΣΦΑΛΤΙΚΗ ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΗ ΕΠΑΛΕΙΨΗ

- Ασφαλτόστρωση δρόμων στη θέση «Αγ. Παρασκευή» Αργαλαστής :
 $400,00 \times 4,00 + 130,00 \times 3,00 = 1.990,00 \text{ m}^2$
- Ασφαλτόστρωση δρόμου στη θέση «Νεκροταφείο» :
 $100,00 \times 4,60 = 460,00 \text{ m}^2$
- Ασφαλτόστρωση δρόμου στη θέση «Μαζάνη» :
 $100,00 \times 3,50 = 350,00 \text{ m}^2$
σύνολο : 2.800,00m²

ΑΤ - 8

(Άρθρο Δ-8) ΑΣΦΑΛΤΙΚΕΣ ΣΤΡΩΣΕΙΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

- ασφαλτόστρωση στον δρόμο στη θέση "Παπακυρτσέικα" οικισμού Πάλτσας:
 $300,00 \times 3,40 = 1.020,00 \text{ m}^2$
- Ασφαλτόστρωση δρόμων στη θέση Αγ. Παρασκευή" Αργαλαστής :
 $400,00 \times 4,00 + 130,00 \times 3,00 = 1.990,00 \text{ m}^2$
- ασφαλτόστρωση στη θέση «παρκινγκ» Αργαλαστής :
 $30,00 \times 25,00 = 750,00 \text{ m}^2$
- Ασφαλτόστρωση δρόμου στη θέση «Νεκροταφείο» :
 $100,00 \times 4,60 = 460,00 \text{ m}^2$
- Ασφαλτόστρωση δρόμου στη θέση «Μαζάνη» :
 $100,00 \times 3,50 = 350,00 \text{ m}^2$
σύνολο : 4.570,00 m²

Αργαλαστή, 26/11/2018

Ο Συντάξας

Ιατρίδης Αλέξανδρος

Μηχανολόγος Μηχανικός Π.Ε.