

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

A/A	ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	Τ.Μ	A/A Τιμολογ.	Άρθρο Αναθ/σης	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝ.	ΔΑΠΑΝΗ
ΟΜΑΔΑ Α: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ							
1	Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες -ημιβραχώδες	m3	A-2	ΟΔΟ-1123Α	325,00	1,00	325,00
2	Δάνεια θραυστών επίλεκτων υλικών λατομείου Κατηγ. Ε4	m3	A-18.3	ΟΔΟ-1510	85,00	7,00	595,00
ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Α							920,00
ΟΜΑΔΑ Β: ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ - ΟΠΛΙΣΜΟΙ - ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ-ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ							
3	Κατασκευή ρείθρων, τραπεζοειδών τάφρων, στρώσεων προστασίας στεγάνωσης γεφυρών κλπ με σκυρόδεμα C16/20	m3	B-29.3.1	ΟΔΟ-2532	3,00	94,20	282,60
4	Χαλύβδινο δομικό πλέγμα Β500C εκτός υπογείων έργων	Kgr	B-30.3	ΥΔΡ-7018	50,00	1,15	57,50
5	Βάση οδοστρωσίας μεταβλητού πάχους	m3	Γ-2.1	ΟΔΟ-3211.Β	250,00	12,00	3.000,00
6	Ασφαλτική προεπάλειψη	m ²	Δ-3	ΟΔΟ-4110	1.770,00	1,20	2.124,00
7	Ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη	m ²	Δ-4	ΟΔΟ-4120	2.800,00	0,45	1.260,00
8	Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας συμπτκνωμένου πάχους 0,05 m με χρήση κοινής ασφάλτου	m ²	Δ-8.1	ΟΔΟ-4521.Β2	4.570,00	8,00	36.560,00
ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Β							43.284,10
ΣΥΝΟΛΟ							44.204,10
ΓΕ & ΟΕ 18%							7.956,74
ΑΘΡΟΙΣΜΑ 1							52.160,84
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 15%							7.824,13
ΑΘΡΟΙΣΜΑ 2							59.984,96
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ							15,04
ΑΘΡΟΙΣΜΑ 2							60.000,00
ΔΑΠΑΝΗ ΦΠΑ 24%							14.400,00
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ							74.400,00

Αργαλαστή 26/ 11/ 2018
ο Συντάξας

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΙΑΤΡΙΔΗΣ
ΜΗΧ/ΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ

ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΠΟΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ